



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Β του Τ.Ε.Ι.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.999,75 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για το ΤΕΙ Θεσσαλίας και αφορά σε εργασίες εγκατάστασης ημικεντρικού κλιματισμού στο μικρό και μεγάλο αμφιθέατρο ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση των μονάδων στον τόπο του έργου. Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε περίπτωση service ή επισκευής. Δεν θα υπάρχει εμπόδιο στα εμπρός καπάκια (του ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα τηρούνται όλες οι αποστάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την σωστή λειτουργία των μονάδων και δεν θα υπάρχει εμπόδιο στην έξοδο των ανεμιστήρων.

Σε περίπτωση που οι μονάδες συνδέονται μεταξύ τους ως συστοιχία οι σωλήνες θα διέρχονται από τα εμπρός καπάκια και θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 50 cm απο την μονάδα έτσι ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον οποιαδήποτε εργασία επισκευής (π.χ. αντικατάσταση συμπιεστού).

ΛΑΡΙΣΑ .../.../....

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Βασίλειος Χουχορέλος
ΗΛ/γος Μηχανικός Τ.Ε.**

**Δανίκας Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 74/10-11-2015πρακτικό του Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Θεσσαλίας
Παναγιώτης Γούλας
Καθηγητής**